

Kirchgemeinde Neuenegg, Neuenegg (BE)

Anschluss an Nahwärmeverbund

Für das Pfarr- und Sigristenhaus der Kirchgemeinde wurde die Wärmeerzeugung saniert. In beiden Gebäuden wurde der Öl-Kessel demontiert und durch einen Anschluss an den Nahwärmeverbund der Schule Neuenegg ersetzt.

Dafür wurden rund 160 Trassemeter Fernleitung verlegt. Im Zusammenhang mit der Kommunikation für die Unterstationen, wurden Glasfaserkabel installiert. Diese ermöglichen es der Kirchgemeinde, Anlässe, welche in der Kirche stattfinden in das Kirchenzentrum zu übertragen.

Highlights

- Nahwärmeverbund mit Übergabestationen
- 30 kW Heizleistung für beide Gebäude

Technische Daten

Wärmeleistung: 30 kW

Einsparung an CO₂: ca. 19 Tonnen/Jahr

Leistungen

Im Auftrag der Kirchgemeinde Neuenegg durften wir folgende Leistungen übernehmen:

Vorstudie, Projekt, Submission und Realisierung der Heizungsinstallationen.

Gesamtleitung Heizung, Sanitär, Tiefbau und MSRL inkl. Kostenkontrolle und Koordination der Beteiligten.



Kunde: Kirchgemeinde Neuenegg
Schulhausstrasse 1
3176 Neuenegg

Baujahr: 2025

Stand: In Betrieb

Kosten: H/E 136'000. CHF
Gesamt ca. .250'000. CHF