

Montmirail, Thielle (NE)

Sanierung Unterstationen und Regulierung

Auf dem Areal „Montmirail“ der Kommunität Don Camillo, wurden die einzelnen Unterstationen der verschiedenen Gebäude saniert. Alle Unterstationen wurden durch eine Systemtrennung zur Steigerung der Betriebssicherheit und neuen Gruppenaufbauten ergänzt. Zudem wurde es der Bauherrschaft ermöglicht, via Fernzugriff die einzelnen Unterstationen zu Überwachen und zu bedienen. In der Heizzentrale wurde die Sekundärseite bereits für einen zukünftigen Anschluss an den Wärmeverbund „Entre-Deux-Lacs“ vorbereitet.

Des weiteren wurde für die Küchenlüftung eine neue Regulierung in Betrieb genommen.

Highlights

- Kompakte Unterstationen
- Visualisierung des Areal-Netzes
- Vorbereitung Anschluss Wärmeverbund
- Neubau Wohn- und Mehrzweckgebäude

Technische Daten

Wärmeleistung: 320 kW

Leistungen

Im Auftrag der Bauherrschaft durften wir folgende Leistungen übernehmen:

Vorstudie, Projekt, Submission und Realisierung der Heizungs- und Lüftungsanlagen.
Gesamtleitung Heizung, Lüftung und MSRL inkl. Kostenkontrolle und Koordination der Beteiligten.



Kunde: Kommunität Don Camillo
Montmirail 6
2075 Thielle-Wvre

Baujahr: 2021-2022

Stand: In Betrieb

Kosten: HLE 430'000. CHF